


→ kierunek układania płytek  
→ początek układania płytek  
malowanie: farba lateksowa matowa: kolor RGB 210,227,176

- wymiary lustra określić po wykończeniu ścian płytkami
- filar do montażu poręczy przy wc - murowany z cegły pełnej (opcjonalnie: słupki stalowy mocowany do podłogi i ściany wym. 60mm x 60mm)
- mocowanie umywalki i jej obustronnych poręczy - użyć połączeń śrubowych M10, od strony kotłowni na szerszej podkładce, podkuć i zatynkować
- mocowanie wc, stelaży i poręczy przy wc - zgodnie z zaleceniami producenta
- ścianka pod wc - szkieletowa: płyty g-k zielone na ruszcie metalowym
- fugi na podłodze - 1,5mm; kolor: cienie szary
- fugi na ścianach - 3,0mm; kolor: dopasować do koloru płytek I. - zielony pistacjowy
- otwór rewizyjny - zamaskować maskownicą pod glazurę (ramka aluminiowa uchylna RAL 6021 zamykana na magnes) z naklejoną płytką w kolorze pistacjowym
- kolory płytek układać zgodnie z rysunkiem

WYMIARY NA RYSUNKACH ODNOSZĄ SIĘ DO STANU WYKOŃCZONEGO  
RYSUNKI ROZPATRYWAĆ WRAZ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ PROJEKTU



WIDOK A4 -A4

skala 1:20

Inwestor : Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice			
Nazwa i adres obiektu : Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Jagiellońska 21 44-100 Gliwice			
Nazwa zadania : Adaptacja pomieszczeń filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Jagiellońskiej 21			
Tytuł rysunku : ARANŻACJA ŁAZIENKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (POM. 014) - wykończenie ścian i podłogi - rzut, widok A4-A4			
Biuro projektowe : tel. 667 408 172 PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE mgr inż. Agnieszka Pawlaczyk ul. Ligonia 15/4 47-224 Kędzierzyn-Koźle			
Projektował : mgr inż. arch. Anna Zwęglińska	Nr upr. : 02/OPOKK/2011	Podpis :	
Specjalność : architektoniczna			
Sprawił : mgr inż. arch. Ewa Nelip	Nr upr. : 601/76	Podpis :	
Specjalność : architektoniczna			
Data : 08-2018	Faza : PBW	Skala : 1 : 20	Nr rysunku : Ar - 01