



Rzut dachu łącznika 1:100



PRZĘKÓJ 1-1
1:50



A1		DACH - RE30 - U=0,15W/m2*K
2 cm		blacha trapezowa np. T18DR ocynk. 2 - pizęsłowa
3 cm		łaty stalowe obustronnie ocynkowane - gat. S280 GD - z otworami wentylacyjnymi
- cm		folia dachowa wstępnego krycia - paroprzepuszczalna min. 1000 g/m2/doba
2 cm		szczelina wentylacyjna
18 cm		istniejące krokwie 8x18 zabezpieczone do NRO
20+5 cm		wełna mineralna między krokwiemi
6 cm		podbitka krokwi - 6x8 cm
- cm		folia paroizolacyjna
- cm		puszka powietrzna
		sufit podwieszony ogniochronny systemowy z płyt krzemianowo - wapińowych np. Promaxon typ A gr.10 mm na podkonstrukcji lub równoważny
10 cm		prześcień instalacyjna
0,9 cm		sufit podwieszony z płyt g-k gr. 9 mm na podkonstrukcji

A2		DACH - RE60 - U=0,15W/m2*K
2 cm		blacha trapezowa np. T18DR ocynk. 2 - pizęsłowa
3 cm		łaty stalowe obustronnie ocynkowane - gat. S280 GD - z otworami wentylacyjnymi
- cm		folia dachowa wstępnego krycia - paroprzepuszczalna min. 1000 g/m2/doba
2 cm		szczelina wentylacyjna
18 cm		istniejące krokwie 8x18 zabezpieczone do NRO
20+5 cm		wełna mineralna między krokwiemi
6 cm		podbitka krokwi - 6x8 cm
- cm		folia paroizolacyjna
- cm		puszka powietrzna
		sufit podwieszony ogniochronny systemowy z płyt krzemianowo - wapińowych np. Promaxon typ A gr.15 mm na podkonstrukcji lub równoważny

Inwestor : Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice			
Nazwa i adres obiektu : Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Jagiellońska 21 44-100 Gliwice			
Nazwa zadania : Adaptacja pomieszczeń filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Jagiellońskiej 21			
Tytuł rysunku : PRZEBUDOWA DACHU ŁĄCZNIKA			
Biuro projektowe : PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE mgr inż. Agnieszka Pawlaczek ul.Ligonia 15/4 47-224 Kędzierzyn-Koźle		tel. 667 408 172	
Projektował : mgr inż. Anna Zwięglińska		Nr upr. : 02/POKK/2011	
Sprawdził : mgr inż. Ewa Nełip		Nr upr. : 601/76	
Specjalność : architektoniczna		Podpis :	
Data : 08-2018		Faza : PBW	
		Skala : 1 : 100/1:50	
		Nr rysunku : A-05	