


WIDOK A1 -A1



WIDOK A2 -A2

skala 1:20

- wymiary lustra określić po wykończeniu ścian płytkami
- filar do montażu poręczy przy wc - murowany z cegły pełnej (opcjonalnie: słupek stalowy mocowany do podłogi i ściany wym. 60mm x 60mm)
- mocowanie umywalki i jej obustronnych poręczy - użyć połączeń śrubowych M10, od strony kotłowni na szerszej podkładce, podkuć i zatynkować
- mocowanie wc, stelaży i poręczy przy wc - zgodnie z zaleceniami producenta
- ścianka pod wc - szkieletowa: płyty g-k zielone na ruszcie metalowym
- otwór rewizyjny - zamaskować maskownicą pod glazurę (ramka aluminiowa uchylna RAL 6021 zamykana na magnes) z naklejoną płytką w kolorze pistacjowym

WYMIARY NA RYSUNKACH ODNOSZĄ SIĘ DO STANU WYKOŃCZONEGO  
RYSUNKI ROZPATRYWAĆ WRAZ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ PROJEKTU

Inwestor : Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice			
Nazwa i adres obiektu : Gliwickie Centrum Organizacji Pożarządowych ul. Jagiellońska 21 44-100 Gliwice			
Nazwa zadania : Adaptacja pomieszczeń filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pożarządowych przy ul. Jagiellońskiej 21			
Tytuł rysunku : ARANŻACJA ŁAZIENKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (POM. 014) - elementy wyposażenia - widok A1-A1, widok A2-A2			
Biuro projektowe : tel. 667 408 172 PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE mgr inż. Agnieszka Pawlaczyk ul. Ligonia 15/4 47-224 Kędzierzyn-Koźle			
Projektował : mgr inż. arch. Anna Zwęglińska	Nr upr. : 02/OPOKK/2011	Podpis :	
Specjalność : architektoniczna			
Sprawdził : mgr inż. arch. Ewa Nelip	Nr upr. : 601/76	Podpis :	
Specjalność : architektoniczna			
Data : 08-2018	Faza : PBW	Skala : 1 : 20	Nr rysunku : Ar - 04