


WIDOK A1 -A1



WIDOK A2 -A2

skala 1:20

- I. płytki ceramiczne matowe wym.19,8cm x 19,8cm gr. 6,5mm - pistacjowe
II. płytki ceramiczne matowe wym.19,8cm x 19,8cm gr. 6,5mm - seledynowe
III. płytki ceramiczne matowe wym.19,8cm x 19,8cm gr. 6,5mm - zielone
IV. płytki ceramiczne matowe wym.19,8cm x 19,8cm gr. 6,5mm - karmelowe
V. płytki gresowe wym.21,5cm x 98,5cm gr. 10,5mm - kolor: drewno naturalne

→ kierunek układania płytek
● początek układania płytek
malowanie: farba lateksowa matowa: kolor RGB 210,227,176

- wymiary lustra określić po wykończeniu ścian płytkami
→ filar do montażu poręczy przy wc - murowany z cegły pełnej (opcjonalnie: słupek stalowy mocowany do podłogi i ściany wym. 60mm x 60mm)
→ mocowanie umywalki i jej obustronnych poręczy - użyć połączeń śrubowych M10, od strony kotłowni na szerszej podkładce, podkuć i zatynkować
→ mocowanie wc, stelaży i poręczy przy wc - zgodnie z zaleceniami producenta
→ ścianka pod wc - szkieletowa: płyty g-k zielone na ruszcie metalowym
→ fugi na podłodze - 1,5mm; kolor: ciemy szary
→ fugi na ścianach - 3,0mm; kolor: dopasować do koloru płytek I. - zielony pistacjowy
→ otwór rewizyjny - zamaskować maskownicą pod glazurę (ramka aluminiowa uchylna RAL 6021 zamykana na magnes) z naklejoną płytką w kolorze pistacjowym
→ kolory płytek układać zgodnie z rysunkiem

WYMIARY NA RYSUNKACH ODNOSZĄ SIĘ DO STANU WYKOŃCZONEGO
RYSUNKI ROZPATRYWAĆ WRAZ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ PROJEKTU

Inwestor : Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice	
Nazwa i adres obiektu : Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Jagiellońska 21 44-100 Gliwice	
Nazwa zadania : Adaptacja pomieszczeń filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul.Jagiellońskiej 21	
Tytuł rysunku : ARANŻACJA ŁAZIENKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (POM. 014)-wykończenie ścian i podłogi - widok A1-A1, widok A2-A2	
Biuro projektowe : tel. 667 408 172 PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE mgr inż. Agnieszka Pawlaczyk ul.Ligonia 15/4 47-224 Kędzierzyn-Koźle	
Projektował : Nr upr. : 02/OPOKK/2011 mgr inż. arch. Anna Zwęglińska	Podpis :
Specjalność : architektoniczna	
Sprawił : Nr upr. : 601/76 mgr inż. arch. Ewa Nelip	Podpis :
Specjalność : architektoniczna	
Data : 08-2018	Faza : PBW
Skala : 1 : 20	Nr rysunku : Ar - 03