


ZESTAWIENIE SUFITÓW 1:100



ZESTAWIENIE
SUFITÓW

	Sufit - 1	Sufit - 2	Sufit - 3	Sufit - 4	Sufit - 5	Sufit - 6	Sufit - 7
	1. System ogniochronny: płyty krzemianowo - wapienne gr. 1,5 cm - RE60 2. Systemowy sufit kasetonowy o module 60x60cm na ruszcie H = 307 cm	1. System ogniochronny: płyty krzemianowo - wapienne gr. 1,5 cm - RE60 H = 307 cm	1. System ogniochronny: płyty krzemianowo - wapienne gr. 1,0 cm - RE30 2. Sufit podwieszony z płyt g-k wodoodporny H = 296 cm	1. System ogniochronny: płyty krzemianowo - wapienne gr. 1,0 cm - RE30 2. Sufit podwieszony z płyt g-k H = 296 cm	1. System ogniochronny: płyty krzemianowo - wapienne gr. 1,5 cm - RE60 2. Systemowy sufit kasetonowy o module 60x60cm na ruszcie odtworzony po demontażu H = 372 cm	1. System ogniochronny: płyty krzemianowo - wapienne gr. 1,0 cm - RE30 2. Sufit podwieszony z płyt g-k wodoodporny H = 296 cm	1. System ogniochronny: płyty krzemianowo - wapienne gr. 1,5 cm - RE60 2. Sufit podwieszony z płyt g-k H = 307 cm
Nr pom.	0.1	0.13	0.14	0.11	0.22	0.7	0.24
	0.2a		0.17	0.12	0.23	0.8	0.26
	0.2b		0.18	0.16	0.24		
	0.2c		0.19	0.18	0.26		
	0.3		0.20				
	0.4		0.21				
	0.5						
	0.6						
	0.9						
	0.10						

Investor :

Miasto Gliwice
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

Nazwa i adres obiektu :

Gliwickie Centrum Organizacji Pożarządowych
ul. Jagiellońska 21
44-100 Gliwice

Nazwa zadania :

Adaptacja pomieszczeń filii
Gliwickiego Centrum Organizacji
Pożarządowych przy ul. Jagiellońskiej 21

Tytuł rysunku :

ZESTAWIENIE SUFITÓW

Biuro projektowe :
tel. 667 408 172
PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
mgr inż. Agnieszka Pawlaczuk
ul. Ligonia 15/4 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Projektował :
Nr upr. : 02/OPOKK/2011
mgr inż. Anna Zwęglińska

Specjalność :
architektoniczna

Sprawdził :
Nr upr. : 6017/6
mgr inż. Ewa Neliip

Specjalność :
architektoniczna

Data :
08-2018

Faza :
PBW

Skala :
1 : 100

Nr rysunku :
AR-07

Podpis :